

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0801-05	Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm	m ²		
		45.12	m ²	45.120	
				RAZEM	45.120
2	KSNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		64	m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
3	KSNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		71	m	71.000	
				RAZEM	71.000
4	KSNR 1 0104-04	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km		
		0.141	km	0.141	
				RAZEM	0.141
5	KSNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej 15x30	m		
		71	m	71.000	
				RAZEM	71.000
6	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³		
		34	m ³	34.000	
				RAZEM	34.000
7	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		34	m ³	34.000	
				RAZEM	34.000
8	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m ²		
		133	m ²	133.000	
				RAZEM	133.000
9	KSNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm	m ²		
		113	m ²	113.000	
				RAZEM	113.000
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		14.4	m ³	14.400	
				RAZEM	14.400
11	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 (pod słupki)	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
12	KSNR 6 0503-03	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x7 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²		
		9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
13	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		390.2	m	390.200	
				RAZEM	390.200
14	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		251.4	m ²	251.400	
				RAZEM	251.400
15	KNR 0-11 0321-03	Schody z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 40 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		94.5	m ²	94.500	
				RAZEM	94.500
16	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		84.4	m	84.400	
				RAZEM	84.400
17	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
18	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	Kalkulacja własna	Poręcze rurowe wg projektu, montowane na długości 79m (2*39.5m)	m		
		79	m	79.000	
				RAZEM	79.000
20	KNR 2-02 1512-06	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		293	m	293.000	
				RAZEM	293.000
21	KNR 2-02 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		293	m	293.000	
				RAZEM	293.000